LARECO
LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL

BELAC ISO 17025 Certificat n° 662-TEST

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE ROUVROY
A l'attention de Madame Carmen RAMLOT
Bourgmestre
Rue du Huit Septembre 41
B-6767 DAMPICOURT

RAPPORT D´ANALYSE B26/R1108/00028

Date du rapport : 14.10.26

Numéro d'identification	**: 26/LA07982-01**
Date de réception	: 06.10.26
Condition de l'échantillon	: conforme
Condition de l'emballage	: conditionnement conforme
Condition de réception	: réfrigéré
Echantillonneur	: Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage	: 06.10.26
Procédure d'échantillonnage	: ISO19458 (accréditée)
Description du laboratoire	: "ZROUVROY2 - Dampicourt - Cité Soucou, 31"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
ANALYSE CHIMIQUE :				
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	06.10.26
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22°C)	39 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	07.10.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	07.10.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	07.10.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	07.10.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO
LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B26/R1108/00028

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.