LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE ROUVROY
A l'attention de Madame Carmen RAMLOT
Bourgmestre
Rue du Huit Septembre 41
B-6767 DAMPICOURT

RAPPORT D´ANALYSE B26/R1108/00020

Date du rapport : 07.07.26

Numéro d'identification	**: 26/LA05166-01**
Date de réception	: 03.07.26
Condition de l'échantillon	: conforme
Condition de l'emballage	: conditionnement conforme
Condition de réception	: réfrigéré
Echantillonneur	: Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage	: 03.07.26
Procédure d'échantillonnage	: ISO19458 (accréditée)
Description du laboratoire	: "ZROUVROY1 - Lamorteau - Rue du Paquis, 2A"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
ANALYSE CHIMIQUE :				
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	03.07.26
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	03.07.26
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	03.07.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	03.07.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	03.07.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	03.07.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.